



FITXA TÈCNICA

AUTORS DEL PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS	Einesa Ingeniería SL	PROMOTOR	INMO ASISA S.L.
DIRECCIÓ D'OBRA DE LES INSTAL·LACIONS	Einesa Ingeniería SL	EQUIP D'ARQUITECTURA	ARQCOAS
DATA DE REDACCIÓ DEL PROJECTE	2019	SUPERFÍCIE	4.716,94 M2
DATA DE DIRECCIÓ D'OBRA	En Execució	PRESSUPOST INSTAL·LACIONS (PEC, IVA no inclòs)	3.600.791,01 €
		ACTUACIONS EINESA	Projecte Executiu

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Projecte contempla la reforma integral de la clínica Perpetuo Socorro de Lleida i la seva ampliació després de l'enderroc d'una antiga edificació annexa.

Les obres s'executen per fases, de forma que aquestes s'han d'executar mantenint l'activitat assistencial del centre.

Un cop finalitzades les obres, la distribució del centre serà la següent:

- A la planta soterrani s'ubicaran les sales tècniques, magatzems, cuina, vestidors, farmàcia i sales de diagnòsi per la imatge.
- La planta baixa acollirà les Urgències, oncologia, laboratoris i una sala d'actes.

- La planta primera estarà destinada a consultes i sales tècniques.
- Les plantes segona i tercera, destinades a hospitalització, estaran formades per 24 i 23 habitacions, respectivament (la planta 3a acollirà també la unitat de neonats)
- El bloc obstètric, sales d'endoscòpia, esterilització, REA i UVI s'ubicaran a la planta quarta
- A la planta cinquena hi haurà el Bloc Quirúrgic i la REA.
- La planta coberta serà una planta tècnica, que allotjarà les sales de calderes i de bombes, plantes refredadores, climatitzadors, grup electrogen, etc.